

Tarefa 25-52-00-710

3. Verificação operacional dos drenos da cápsula de carga

A. Em geral

(1) Esta tarefa fornece as informações necessárias para fazer uma verificação operacional dos drenos do compartimento de carga.

B. Ferramentas especiais

(1) Compressor de ar

(2) Contêiner Aprovado

C. Acesso

(1) Abra as portas do compartimento de carga. Consulte Cápsula de Carga - Práticas de Manutenção.

D. Faça a verificação operacional de drenagem da cápsula de carga.

(1) Examine o sistema de drenagem da fuselagem quanto à condição, segurança e evidência de vazamentos de água. Inspeção as saídas do tubo de drenagem quanto a obstruções.

(2) Examine os orifícios de drenagem da cápsula quanto a obstruções.

(3) Limpe completamente a área interna da cápsula.

(4) Use ar comprimido para soprar quaisquer obstruções dos orifícios de drenagem do compartimento de carga.

(5) Coloque um recipiente aprovado sob o orifício de drenagem do compartimento de carga e despeje a água pelo orifício de drenagem para garantir que haja uma drenagem correta.

E. Restaurar acesso

(1) Feche as portas do compartimento de carga. Consulte Cápsula de Carga - Práticas de Manutenção.

Finalizar tarefa